
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : **budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Annopolu, działka nr 495**
ADRES INWESTYCJI : Annopolu, działka nr 495
INWESTOR : Gmina Annopol
ADRES INWESTORA : 23-235 Annopol ul. Rynek 1
BRANŻA : architektura krajobrazu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Kobylarz
DATA OPRACOWANIA : luty 2024 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
luty 2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Annopolu, działka nr 495

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
PRZEDMIAR ROBÓT - budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Annopolu, działka nr 495				
1	ROBOTY ZIEMNE	45111000-8	1	2
1.1	Roboty ziemne	45111200-0	1	2
2	OBRZEŻA	45233220-7	3	3
3	PODBUDOWY	45236210-5	4	5
4	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	45112723-9	6	6
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	45112710-5	7	8

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Anopolu, działka nr 495					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1. 1	D-01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 111	m ² m ²	 111,00	
				RAZEM	111,00
2 d.1. 1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km 18	m ³ m ³	 18,00	
				RAZEM	18,00
2		OBRZEŻA			
3 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 45	m m	 45,00	
				RAZEM	45,00
3		PODBUDOWY			
4 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1	m ² m ²	 111,00	
				RAZEM	111,00
5 d.3	D-04.04.01	Podłoża z materiałów sypkich – grubość 30 cm (strefa bezpieczna). Piasek wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu, wielkość ziaren 0,2 mm do 2 mm lub żwir okrągły i wymywany, wielkość ziaren 2 mm do 8 mm poz.4	m ² m ²	 111,00	
				RAZEM	111,00
4		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
6 d.4	D-M.00.00.00	Zestaw zabawowy (min.3 ślizgi, ścianka wspinaczkowa płytowa, ścianka wspinaczkowa z siatki, tunel rurowy, drabinki). Konstrukcja nośna zestawu: stalowa, daszki: tworzywowe (HDPE). Montaż poprzez betonowanie słupków w gruncie (ew. fundamenty prefabrykowane) 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.5	D-09.01.01	Założenie trawnika - humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy) 102	m ² m ²	 102,00	
				RAZEM	102,00
8 d.5	D-09.01.01	Założenie trawnika - humusowanie terenu z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm poz.7	m ² m ²	 102,00	
				RAZEM	102,00