

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja, zakup urządzeń i wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Anopolu, do potrzeb osób niepełnosprawnych					
1	45400000-1	ROBOTY REMONTOWE			
1.1		KORYTARZ			
1.1.1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1.1. 1	KSNR 7 0702-02 analogia	Sufity podwieszane 600x600 mm - demontaż paneli sufitowych z wełny mineralnej	m2		
		2,30 * 18,92	m2	43,52	
		9,81 * 1,97	m2	19,33	
		8,14 * 1,77	m2	14,41	
		-0,0 * 0,3	m2	0,00	
		-0,3 * 1,97	m2	-0,59	
		-0,4 * 0,5	m2	-0,20	
				RAZEM	76,47
2 d.1.1. 1	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
		13	kpl.	13,00	
				RAZEM	13,00
1.1.2	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych			
3 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - montaż płyt z wełny mineralnej na istniejącym ruszcie (klasa reakcji na ogień A1)	m2		
		poz.1	m2	76,47	
		-0,6 * 0,6 * 11	m2	-3,96	
				RAZEM	72,51
1.1.3	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
4 d.1.1. 3	KSNR 5 0503-01	Montaż opraw LED w sufitach podwieszonych	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
5 d.1.1. 3	TZKNBK XVI I 48-13	Instalowanie opraw typu OW	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		KUCHNIA			
1.2.1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
6 d.1.2. 1	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		(3,91 + 6,90 + 6,90 + 3,91 + 0,88 + 1,22 + 0,88 + 2,23 + 2,23 + 0,2 + 1,02 + 1,02 + 1,22) * 2,97	m2	96,58	
		-(0,58 * 1,19)	m2	-0,69	
		-1,22 * 2,97	m2	-3,62	
		-0,94 * 2,05	m2	-1,93	
		-1,22 * 2,97	m2	-3,62	
		-1,44 * 1,73 * 2	m2	-4,98	
		-0,3 * 0,3 * 6	m2	-0,54	
				RAZEM	81,20

7 d.1.2. 1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek	m2		
		6,90 * 3,91 + 1,02 * 1,22 + 0,88 * 1,22 -2,23 * 0,2	m2 m2	29,30 -0,45	
				RAZEM	28,85
8 d.1.2. 1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
9 d.1.2. 1	KNNR-W 9 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.1.2. 1	KNNR-W 9 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
11 d.1.2. 1	KNNR 9 0402-07	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.1.2. 1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
13 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż okna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
16 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.23	m2	28,84	
				RAZEM	28,84
17 d.1.2. 1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,44 * 1,73 * 2	m2	4,98	
				RAZEM	4,98
18 d.1.2. 1	KSNR 9 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.2	45422100-2	Stolarka drewniana			

19 d.1.2. 2	KNR 13-12 0901-03	Okna fabrycznie wykończone 0,6*1,20 m - rozsuwane	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3	45400000-1	Kładzenie glazury i terakoty			
21 d.1.2. 3	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		poz.22 + poz.23	m2	110,04	
				RAZEM	110,04
22 d.1.2. 3	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (wzór i rozmiar do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		poz.6	m2	81,20	
				RAZEM	81,20
23 d.1.2. 3	KNR K-55 0401-04	Posadzki z płytek (antypoślizgowość min. R9) (wzór i rozmiar do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		6,90 * 3,91	m2	26,98	
		1,02 * 1,22	m2	1,24	
		0,88 * 1,22	m2	1,07	
		-2,23 * 0,2	m2	-0,45	
				RAZEM	28,84
1.2.4	45400000-1	Malowanie nawierzchni			
24 d.1.2. 4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		4 * 0,8 * 0,5	m2	1,60	
		1 * 0,2 * 0,5	m2	0,10	
				RAZEM	1,70
25 d.1.2. 4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m2		
		6,90 * 3,91	m2	26,98	
				RAZEM	26,98
26 d.1.2. 4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.24 + poz.25	m2	28,68	
				RAZEM	28,68
27 d.1.2. 4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		poz.24 + poz.25	m2	28,68	
				RAZEM	28,68
1.2.5	45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
28 d.1.2. 5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
29 d.1.2. 5	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

30 d.1.2. 5	KNNR 5 0308-10	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ²	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
31 d.1.2. 5	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (wyłącznik 3P)	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.6	45400000-1	Montaż konstrukcji metalowych			
32 d.1.2. 6	KNP 05 0621-03.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 1600 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.1.2. 6	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
34 d.1.2. 6	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 30x30 cm.	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
35 d.1.2. 6	KNR 4-07 0316-06	Montaż grzejników - z demontazu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2.7	45400000-1	Inne usługi			
36 d.1.2. 7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz. 16 + poz. 17	m ²	33,82	
				RAZEM	33,82
37 d.1.2. 7	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
		((poz. 6 + poz. 7) * 0,01) + 10%	m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
1.3	45400000-1	KOMUNIKACJA			
1.3.1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
38 d.1.3. 1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek	m ²		
		0,9 * 1,21 + 6,93 * 1,56 + 0,79 * 1,20 + 2,63 * 1,21	m ²	16,03	
				RAZEM	16,03
39 d.1.3. 1	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - cokoliki	m ²		
		poz. 38 * 0,1	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
40 d.1.3. 1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00

41 d.1.3. 1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.1.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
43 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.38	m2	16,03	
				RAZEM	16,03
44 d.1.3. 1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,44 * 1,73	m2	2,49	
				RAZEM	2,49
45 d.1.3. 1	KNR 19-01 1014-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż odbojnicy ściennej (MDF)	m		
		7,40 + 9,40	m	16,80	
				RAZEM	16,80
1.3.2	45422100-2	Stolarka drewniana			
46 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
1.3.3	45400000-1	Kładzenie glazury i terakoty			
47 d.1.3. 3	KNR AT-40 0502-01	Grunтовanie podłoża ręcznie	m2		
		poz.38	m2	16,03	
				RAZEM	16,03
48 d.1.3. 3	KNR K-55 0401-04	Posadzki z płytek (antyślizgowość min. R9) (wzór i rozmiar do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		poz.38	m2	16,03	
				RAZEM	16,03
49 d.1.3. 3	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
		0,79 + 0,79 + 0,9 + 0,9 + 1,56 + 2,63 + 2,63 + 1,56 + 6,93 * 2	m	25,62	
		-6	m	-6,00	
				RAZEM	19,62
1.3.4	45400000-1	Malowanie nawierzchni			
50 d.1.3. 4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(poz.49 + 6) * 2,90	m2	74,30	
		-6 * (0,95 * 2,05)	m2	-11,69	
				RAZEM	62,61
51 d.1.3. 4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.38	m2	16,03	
				RAZEM	16,03

52 d.1.3. 4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.51 + poz.50	m2	78,64	
				RAZEM	78,64
53 d.1.3. 4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		poz.50 + poz.51	m2	78,64	
				RAZEM	78,64
54 d.1.3. 4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne lakierowania ścian (do wysokości 2,00 m) lakier lamperyjny bezbarwny	m2		
		poz.49 * 2,00	m2	39,24	
				RAZEM	39,24
1.3.5	45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
55 d.1.3. 5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED	kpl.		
		poz.40	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.3.6	45400000-1	Montaż konstrukcji metalowych			
56 d.1.3. 6	KNR 4-07 0316-06	Montaż grzejników - z demontazu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3.7	45400000-1	Inne usługi			
57 d.1.3. 7	KNNR-W 3 1014-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,44 * 1,73	m2	2,49	
				RAZEM	2,49
58 d.1.3. 7	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.38 * 0,01	m3	0,16	
		poz.39 * 0,1 * 0,01	m3	0,00	
				RAZEM	0,16
1.4	45400000-1	GABINET			
1.4.1	45400000-1	Roboty przygotowawcze			
59 d.1.4. 1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek	m2		
		2,81 * 2,45 - 1,43 * 0,31	m2	6,44	
				RAZEM	6,44
60 d.1.4. 1	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		2 * 1,6	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
61 d.1.4. 1	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - cokoliki	m2		
		2,81 + 2,45 + 2,81 + 0,31 + 2,45	m2	10,83	
		-2 * 0,95	m2	-1,90	
		-1,6	m2	-1,60	
				RAZEM	7,33

62 d.1.4. 1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.1.4. 1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.1.4. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.59	m2	6,44	
				RAZEM	6,44
66 d.1.4. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4.2	45422100-2	Stolarka drewniana			
67 d.1.4. 2	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4.3	45400000-1	Kładzenie glazury, terakoty			
68 d.1.4. 3	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		poz.59	m2	6,44	
				RAZEM	6,44
69 d.1.4. 3	KNR K-55 0401-04	Posadzki z płytek (antypoślizgowość min. R9) (wzór i rozmiar do ustalenia z Inwestorem)	m2		
		poz.68	m2	6,44	
				RAZEM	6,44
70 d.1.4. 3	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
		poz.61	m	7,33	
		1,6	m	1,60	
				RAZEM	8,93
1.4.4	45400000-1	Malowanie nawierzchni			
71 d.1.4. 4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		poz.70 * 2,9	m2	25,90	
				RAZEM	25,90
72 d.1.4. 4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.69	m2	6,44	
				RAZEM	6,44
73 d.1.4. 4	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		

		poz.72 + poz.71	m2	32,34	
				RAZEM	32,34
74 d.1.4. 4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		poz.71 + poz.72	m2	32,34	
				RAZEM	32,34
75 d.1.4. 4	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne lakierowania ścian (do wysokości 2,00 m) lakier lamperyjny bezbarwny	m2		
		poz.70 * 2 * 0,1	m2	1,79	
				RAZEM	1,79
1.4.5	45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych			
76 d.1.4. 5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED	kpl.		
		poz.62	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4.6	45400000-1	Montaż konstrukcji metalowych			
77 d.1.4. 6	KNR 4-07 0316-06	Montaż grzejników - z demontazu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
78 d.1.4. 6	KNP 05 0621-03.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4.7	45400000-1	Inne usługi			
79 d.1.4. 7	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.70 * 0,1 * 0,01	m3	0,01	
		poz.69 * 0,01	m3	0,06	
				RAZEM	0,07
2		UMEBLOWANIE			
80 d.2	analiza indywidualna	Szafa gospodarcza 4 drzwiowa z nadstawką + dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.2	analiza indywidualna	Szafa gospodarcza 4 drzwiowa z nadstawką i 2 szufladami + dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00
82 d.2	analiza indywidualna	Szafa wisząca z półką 2 drzwiowa + dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia			
		4		4,00	
				RAZEM	4,00
83 d.2	analiza indywidualna	Krzesełko na ramie metalowej tapicerowane			
		50		50,00	
				RAZEM	50,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		WYPOSAŻENIE KUCZENNE I ARMATURA			
84 d.3	analiza indywidualna	Stół przyścienny z półką 600x600	szt		
		1	szt	1,00	

				RAZEM	1,00
85 d.3	analiza indywidualna	Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 1200x600 x850	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
86 d.3	analiza indywidualna	Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 1500x600	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.3	analiza indywidualna	Stół ze zlewem dwukomorowym 2000x600	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
88 d.3	analiza indywidualna	Stół z basenem jednokomorowym 1000x600	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
89 d.3	analiza indywidualna	Stół ze zlewem dwukomorowym drzwi suwane 1600x600	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
90 d.3	analiza indywidualna	Trzon gazowy gastronomiczny, 4 palnikowy 7 kW	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
91 d.3	analiza indywidualna	Okap przyścienny, trapezowy 220x100 z łapaczem tłuszczu i oświetleniem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.3	analiza indywidualna	Bateria gastronomiczna z wyciągiem - prysznicem	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
93 d.3	analiza indywidualna	Bateria zlewozmywakowa stojąca ze spryskiwaczem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
94 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00